

LEGENDA SIMBOLI

Quota Piano Finito

Quota Piano Rustico

Quota altimetrica zona foro
Quota altimetrica zona rustici

Altezza interna da Q.P.F. a filo
Altezza interna da Q.P.F. a rustico

Simbolo materiali

Simbolo pavimentazione

Riferimento Tavola Particolari

Pilastri di scarico

LEGENDA MATERIALI

A - OPERE STRUTTURALI

A01 Struttura in acciaio zincato
A02 Struttura in legno lamellare

B - MURATURE, TAVOLATI E TAMPONAMENTI

B11 Parete in controparete REI 60 tipo Knauf 10111, montanti 100x50 eg.0,7mm con lastra tipo FERMACELL tipo antisismi 60 sp.15mm, a secchiva

D - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI

D01 Pavimento in cocciopesto naturale tipo Marazzi serie CORIANI PAV colore CORIZIA PAV (in cantiere)
D02 Rivestimento in ceramica tipo Gres fonnaci serie ARCHITETTURA colore ACCIAIO posato a 45°(in cantiere)
D03 Pavimento sopraelevato elementi da cm 60x60 tipo Cold Solid Rubus in linoleum colore da definire (in cantiere)
D04 Pavimento industriale con spolverini di quarzo tipo "Tremo no Rimex"
D05 Pavimento in legno di Rovere
D06 Rivestimento in gres porcellanato CER (in cantiere)
D07 Rivestimento in pannelli in multistrato bordato .....
D08 Rivestimento in pannelli in MDF densità 750 Kg/mc, dimSup.Cl. 1, finitura linoleum colore essenza come canaletten sp.1,5 cm
D09 Pavimento in cubetti di porfido - posa rettilinea
D10 Cordolo bianco di separazione
D11 Rivestimento in doghe flessate tipo tripliverlit (in cantiere), bordo/pl. .....
D12 Rivestimento continuo in autolivellante su cotfibro metallico Rinaf (in cantiere)
D13 Pavimento in cubetti di porfido (cassero di marmo) - posa rettilinea
D14 Rivestimento orizzontale in pannelli di finestrato aggraffati
D15 Pavimento in cubetti di porfido (cassero di marmo) - posa a cerchi di pavone centrica

E - INTONACI E TINTEGGIATURE

E01 Intonaco civile
E02 Verniciatura intumescente nelli colore a scelta d.l.
E03 Rivestimento in listelli di legno di larice 40x40 mm posati in orizzontale, avvitati sulla struttura sottostante
E04 Tinteggiatura con idropittura
E05 Tinteggiatura con antigraffiti

F - CONTROSOFFITTI

F01 Controsoffitto continuo in cartongesso su orditura metallica Rinaf (o similare) =Q=
F02 Controsoffitto continuo in cartongesso su orditura metallica Rinaf tavhi GKCLA27/60 (o similare)
F03 Controsoffitto in pannelli in MDF densità 750 Kg/mc, dimSup.Cl. 1, finitura linoleum/colore essenza come legno sp.1,5 cm
F04 Controsoffitto in pannelli di cartongesso forato e giuntzione a scomparsa, tipo GKA tavs, =Q=struttura con pannello superiore di protezione Cl. 1, densità 32Kg/mc Sp.2x cm
F05 Controsoffitto metallico in alluminio preverniciato tipo Unistaad microforato a doghe chiuse (in cantiere)
F06 Controsoffitto continuo in cartongesso su orditura metallica Rinaf (o similare)
F06C Controsoffitto continuo in cartongesso curvo come copertura hyper su orditura metallica Rinaf (o similare)
F07 Controsoffitto continuo CERTIFICATO REI 120 in cartongesso su orditura metallica Rinaf (o similare)

G - IMPERMEABILIZZAZIONI E COIBENTAZIONI

G01 Isolante termico in lastre di polistirene estruso a cuscino chiuso, spess. 4 cm
G02 Isolante in lastre di polistirene estruso a "cappotto" con rivestura, spes. 8 cm
G03 Isolante in pannelli di polistirene denso 30Kg/mc, spes. 8 cm

H - SERRAMENTI, FINESTRE E VETRI

H11 Vetrata tipo opalinglas vetro composto da:
lastra esterna temprata monolitica - serena chiarissima
lastra interna stratificata con 2 veli temprati

I - OPERE DA FABBRO E DA LATTONIERE

I1 Copertura in lamiera di rivestizio a lastre aggraffate
I2 Canale perimetrali in lamiera di rivestizio
I3 Rivestimento in lamiera di rivestizio composto di struttura tergorni di sostegno
I4 Griglia antintrusione in lamiera di rivestizio
I5 Griglia antintrusione in acciaio zincato predisposti per essere pavimentati
I6 Griglia carrabile Cl.3
I7 Griglia carrabile Cl.2

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
G.C. N° 212 del 28/05/10
IL SEGRETARIO

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE
G.C. N° 238 del 15 DIC. 2010
IL SEGRETARIO

COMUNE DI SEREGNO
0031058/2010 - 20/05/2010
000210 - 000-005

MCC Associati S.r.l.
C.F. e P.I. 02950420963
(Ing. Clemente Schiatti)
Viale Regni di Milano n. 63/65

DIRETTORE LAVORI

n°	REDIGI DI	RDCM	SCHP	SCHC	14-03-2010
00	EMISSIONE	RDCM	SCHP	SCHC	31-01-2008
Vista	Aggiornamenti	Progetto	Verifica/ap.	Approvato	Data

Committente
AMMINISTRAZIONE COMUNALE CITTA' DI SEREGNO (MI) ....

Commessa
RISTRUTTURAZIONE IN AMBITO C.R.U. 16:
REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO COMUNALE,
PARCHEGGI INTERRATI E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI

Oggetto/Fase
REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE, PARCHEGGIO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE AREE ADIACENTI
PERIZIA DI VARIANTE N.07 - FINITURE E IMPIANTI

Titolo
PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO
Q.TA -8.00
CONTROSOFFITTI

Divisione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione

A.T.I.
MCC ASSOCIATI s.r.l
RARCHEDI s.p.a
ALDINO SOLITARIO ARQUITECTO LDA
CONSULENZE e SERVIZI di INGEGNERIA s.r.l
ING. PIERPAOLO SCHIATTI
ARCH. ROBERTA SCHIATTI

E' vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione

File	Scala	Formato
A4065AVA020-03.dwg	1:50	
Codice Commessa	Stato	Tipologia/num.
A4065	AVA	024 - 01